

3,00 mts



Gobierno
Provincial



Arriba
Corrientes

Tipo de Trabajos *(ej. Refacción y Ampliación)*

Nombre de la Obra

Localidad - DEPARTAMENTO

Presupuesto

\$ 0.000.000.-

Plazo de Obra

XXX
días

Empresa

Marca o
Nombre

Representante Técnico

Proyectista

Inspector de Obras

Financiamiento

nombre y apellido

nombre y apellido

nombre y apellido

fuerce

Nivel de piso

2,00 mts
1,80 mts
1,20 mts

Modelo Nuevo Cartel de Obra

Medidas 3 x 2 metros

Gráfica
Tipografías: ploteo de corte con vinilo de un año de garantía.
Negro: tipo PANTONE black.
Verde: PANTONE 368 ó Alba Dulux Verde Jardín 962 47
Celeste: tipo PANTONE 299u
Escudo: ploteo de impresión con tecnología chorro de tinta al solvente con protección UV, tipo VUTEK.

Sostén
Caño redondo de 4 pulgadas de diámetro y 4mm de espesor de pared. Enterrado 1 metro y reforzado con zapata de hormigón de 10 cm.

Bastidor
Armado en caños de 25x25mm y 1,2mm de espesor. Clavadura de la chapa al bastidor con remaches pop de aluminio de 35mm y separación entre remaches de no menos de 10cm.

Cartel
Chapa calibre 24, doble decapada, con doble mano de pintura, antioxido y esmalte sintético en ambas caras.

176

FOLIO N°

NOTA:

EL COLOR VERDE DEL FONDO DEL CARTEL, RESPONDE A LA DESIGNACIÓN:
"VERDE PANTONE 368" DEBIÉNDOSE RESPETAR EL MISMO COLOR DE
MANERA UNIFORME PARA LA TOTALIDAD DE ESTE FONDO, MÁS ALLÁ DE LA
DIFERENCIA VISUAL QUE SE APRECIE EN LA IMÁGEN DIGITAL.

Arq. SERGIO S. SYMBEL
GERENTE A/C
PLANEAMIENTO Y PROYECTO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

1/TODAS LAS MEDIDAS, COTAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTROLADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA. 2/LOS PRESENTES PLANOS Y/O DETALLES SE COMPLEMENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES, DETALLES TECNICOS TIPO Y TODA OTRA DOCUMENTACION QUE COMPONE EL SIGUIENTE LEGAJO. 3/EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA CUALQUIER TRABAJO DETALLE QUE SE HAYA OMITIDO EN LOS PLANOS Y/O EN EL RESTO DE LA DOCUMENTACION, LUCHARA YA QUE LAS INSTALACIONES DEBERAN QUEDAR EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO A TAL EFECTO ES CONVENIENTE QUE EL CONTRATISTA VERIFIQUE EN OBRA LOS TRABAJOS A EJECUTAR A FIN DE EVALUARLOS Y COTIZARLOS CORRECTAMENTE. ESTAS NOTAS SON VALIDAS PARA LA TOTALIDAD DEL LEGAJO.

INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PROYECTO

Obra:

PROYECTO INVICO

Plano:

UNIVERSAL II

CARTEL DE OBRA

Fedto:

NOVIEMBRE/2016

Proyecto:

ARQ. LUIS BELMANO

Dibujo:

ROBERTO RAAL

Archivo:

VIVIENDA/PI/6

Escala:

S/E

35