



InViCo

169

FOLIO N°

ladrillo
cerámico
18x18x25 cm.

Macizado con
concreto de
cemento/arena
(1:3)

Mampostería
ladrillo cerámico
18x18x25 cm.
Terminación exterior:
Revoque grueso
fratazado sobre
azotado hidrófugo
Terminación: látex
para exteriores

Viga Dintel
según
plano estructura
cubierta

Cubierta chapa ondulada de H°G° N° 25
sobre correas de chapa plegada BWG
N° 16 Dim.Min.= (100x50x15) mm.

BABETA B1
Des. : 30 cm

DETALLE EMPOTRAMIENTO BABETA

Cielorraso suspendido
de placas de yeso
tipo durlock

+ 2.90

Encadenado superior
ancho pared x 17 cm.
Armadura : Ver plano
de estructuras

+ 2.50

Ladrillo cerámico
18x18x25 cm.

Revoque grueso
fratazado sobre
azotado hidrófugo

Macizado con concreto
de cemento/arena (1:3)

Babeta H°G°.
Desarrollo: 30 cm

Cubierta chapa ondulada de H°G° N° 25
sobre correas de chapa plegada BWG N°
16 Dim.Min. = (100x50x15) mm.

Aislación térmica: Lana de vidrio
hidrorepelente, e = 80 mm. con
papel aluminizado en cara
inferior. Soporte: malla sostén
o cama de alambres

DETALLE EMPOTRAMIENTO BABETAS

ESC.: 1:5

+ 0.18

Piso: cerámico esmaltado "tránsito
intenso" 30 x 30 cm. (o demensión
aproximada) Pendiente: 2%

Contrapiso (h= 10 cm.) H° de cascotes o
arena/cemento (ver Especificaciones técnicas)

Cordón de hormigón de
cascotes o arena-cemento
(15x20 cm)

Aislación térmica: Lana de vidrio hidrorepelente, e = 80 mm. con papel
aluminizado en cara inferior. Soporte: malla sostén o cama de alambres

Revoque grueso fratazado
sobre azotado hidrófugo (10
cm. por sobre el cielorraso)

Refuerzo dintel:
(se extiende 80 cm. a
cada lado del vano)
concreto (1:3) cemento
/arena con 2 Ø 8 mm.

Terminación mocheta:
Revoque grueso fratazado
sobre azotado hidrófugo.

EXTERIOR

INTERIOR

Refuerzo antepecho:
(se extiende 80 cm. a
cada lado del vano)
concreto (1:3) cemento
/arena con 2 Ø 8 mm.

Revoque grueso
fratazado sobre
azotado hidrófugo
Terminación: látex
para exteriores
(hasta vereda)

Capa aisladora
(1:3) cemento/arena
con 10 % hidrófugo.
Terminación superior
pintura asfáltica.

+ 0.20

Mampostería
ladrillo cerámico
18x18x25 cm.
Terminación interior:
revoque grueso frataz.
terminado al fieltro
pintura látex p/interiores.

Piso y zócalo:
cerámico esmaltado.
Calidad PEI IV. En
baño y lavadero:
cerámico esmaltado
"antideslizante"

+ 0.20

Contrapiso (h= 10 cm.)
H° de cascotes o arena/cemento
(ver Especificaciones técnicas)

Viga de Fundación: H° A°
Dimensiones y materiales:
(Ver plano de estructuras)

28

DETALLE TECNOLÓGICO
MURO FRONTAL

Plano:

PROTOTIPO INVICO
UNIVERSAL II

Obra:

INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS



Arq. SERGIO S. SYMBEL
GERENTE A/C
PLANEAMIENTO Y PROYECTO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE C.TES.

Escala:

Revisión:

Dibujo:

Proyecto:

Fecha:

DEPARTAMENTO DE PROYECTO

1- TODAS LAS MEDIDAS, COTAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERÁN SER VERIFICADAS Y CONTROLADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA. 2- LOS PRESENTES PLANOS Y/O DETALLES SE COMPLETAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Y GENERALES, DETALLES TÉCNICOS TIPO Y TODA OTRA DOCUMENTACIÓN QUE COMPONE EL SIGUIENTE LEGAJO. 3- EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA CUALQUIER TRABAJO DETALLE QUE SE HAYA OMITIDO EN LOS PLANOS Y/O EN EL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA YA QUE LAS INSTALACIONES DEBERÁN QUEDAR EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. A TAL EFECTO ES CONVENIENTE QUE EL CONTRATISTA VERIFIQUE EN OBRA LOS TRABAJOS A EJECUTAR A FIN DE EVALUARLOS Y COTIZARLOS CORRECTAMENTE. ESTAS NOTAS SON VÁLIDAS P/LA TOTALIDAD DEL LEGAJO.