



Modelo de Cartel de Obra
Medidas 3x2 metros

Gráfica

Tipografías: ploteo de corte con vinilo de un año de garantía

Escudo: ploteo de impresión con tecnología chorro de tinta al solvente con protección UV, tipo Vutek

Bastidor

Armado de caños de 25x25 y 1,2 mm de espesor.


Sostén

Caño redondo de 4 pulgadas de diámetro y 4 mm de espesor. Enterrado 1 m y reforzado con Dados de H°

Cartel

Lona Frontal Impresa Tenzada 13oz

1/TODAS LAS MEDIDAS, COTAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTROLADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA. 2/LOS PRESENTES PLANOS Y/O DETALLES SE COMPLEMENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES, DETALLES TECNICOS TIPO Y TODA OTRA DOCUMENTACION QUE COMPONE EL SIGUIENTE LEGAJO. 3/EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA CUALQUIER TRABAJO DETALLE QUE SE HAYA OMITIDO EN LOS PLANOS Y/O EN EL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN LICITARIA YA QUE LAS INSTALACIONES DEBERAN QUEDAR EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. A TAL EFECTO ES CONVENIENTE QUE EL CONTRATISTA VERIFIQUE EN OBRA LOS TRABAJOS A EJECUTAR A FIN DE EVALUARLOS Y COTIZARLOS CORRECTAMENTE. ESTAS NOTAS SON VALIDAS PARA LA TOTALIDAD DEL LEGAJO.

	Dpto. Desarrollo Planes y Programas Gcia. Programas Autogestivos IN.VI.CO.	PROYECTO: Dpto. Desarrollo Planes y Programas InViCo	ESCALAS: S/E
		DIBUJO: Dpto. Desarrollo Planes y Programas InViCo	
		APROBADO: Dpto. Desarrollo Planes y Programas InViCo	FECHA: 09-2020
 Arq. VIVIANA BILLORDO Dpto. Desarrollo Planes y Programas Gcia. Prog. Autogestivos IN.VI.CO.		 Ing. José Alejandro Fiat GERENTE Gcia. Prog. Autogestivos IN.VI.CO.	

CARTEL DE OBRA

SECTOR SUR - B° DR. MONTAÑA

PLANO N°:

H2.1.10

CARTEL DE OBRA
SECTOR SUR - B° DR. MONTAÑA